

รายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน : ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ แบบเลขที่ : 18/2569


หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 1677/2569 ลงวันที่ 10 เมษายน 2569)

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงหลังคา อาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ								
	- งานรื้อถอนวัสดุค้ำหลังคาเดิมออก	267.05	ตร.ม.	-	-	26.00	6,943.00	6,943.00	
	- งานรื้อถอนสกัดปรับแต่งคานหลังคา (ช่วงบันได)	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 125x50x3.2 มม.	545.16	กก.	26.25	14,310.00	12.00	6,542.00	20,852.00	
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม.	1,683.00	กก.	23.13	38,928.00	12.00	20,196.00	59,124.00	
	- เหล็ก SAG ROD RB 15 มม.	117.00	กก.	25.47	2,980.00	3.50	410.00	3,390.00	
	- ทาสีกันสนิม	162.15	ตร.ม.	67.00	10,864.00	36.00	5,837.00	16,701.00	
	- หลังคาเมทัลชีทเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	267.05	ตร.ม.	185.00	49,404.00	72.00	19,228.00	68,632.00	
	- Flashing	45.70	ม.	85.00	3,885.00	51.00	2,331.00	6,216.00	
	- แผ่นปิดรอยต่อ กว้าง 0.60 ม.	49.00	ม.	111.00	5,439.00	51.00	2,499.00	7,938.00	
	- แผลสำเร็จรูป หนา 0.7 มม. ยาว 6.00 ม.	17.00	เส้น	239.00	4,063.00	-	-	4,063.00	
	- ค่าแรงติดตั้งแผลสำเร็จรูป	73.50	ตร.ม.	-	-	26.00	1,911.00	1,911.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป 2 in 1 ชนิดสี	49.00	ม.	140.00	6,860.00	46.00	2,254.00	9,114.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้งหลังคา	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	รวม งานปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ							213,884.00	



รายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน : ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ แบบเลขที่ : 18/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 1677/2569 ลงวันที่ 10 เมษายน 2569)

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงห้องน้ำ อาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ (ทั้ง 2 ชั้น)								
2.1	ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้นที่ 1								
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้องของเดิม	52.50	ตร.ม.	-	-	36.00	1,890.00	1,890.00	
	- งานรื้อถอนพื้นบุกระเบื้องของเดิม	12.25	ตร.ม.	-	-	51.00	625.00	625.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ของเดิม	7	ชุด	-	-	220.00	1,540.00	1,540.00	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. กั้นชั้น (ฉาบเรียบ) โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	12.25	ตร.ม.	250.00	3,063.00	77.00	943.00	4,006.00	
	- ชุดช่องเซอร์วิสสำเร็จรูปสำหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบ ขนาด 60x60 ซม.	1	ชุด	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- งานผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30x30 ซม.	52.50	ตร.ม.	380.00	19,950.00	169.00	8,873.00	28,823.00	
	- งานปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30x30 ซม. กั้นลิ้น/หยาบ	12.25	ตร.ม.	380.00	4,655.00	161.00	1,972.00	6,627.00	
	- งานประตู UPVC พร้อมวงกบและอุปกรณ์ครบชุด (ทาเข้าห้องน้ำ)	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	345.00	690.00	6,690.00	
	- โถส้วมชักโครกชั้นเดียวพร้อมสายชำระและอุปกรณ์ประกอบให้ใช้งานได้	3	ชุด	4,554.00	13,662.00	533.00	1,599.00	15,261.00	
	- โถส้วมปัสสาวะและอุปกรณ์ประกอบให้ใช้งานได้	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	533.00	1,066.00	7,066.00	
	- อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบให้ใช้งานได้+กระจกเงา	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	533.00	1,066.00	7,066.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส ติดผนัง	3	ชุด	278.00	834.00	72.00	216.00	1,050.00	
	- ขอบแขวนผ้า สแตนเลส (2ชุด/ห้อง)	6	ชุด	250.00	1,500.00	72.00	432.00	1,932.00	

รายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน : ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ แบบเลขที่ : 18/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 1677/2569 ลงวันที่ 10 เมษายน 2569)

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ชุดประตูและผนังสำเร็จรูปห้องน้ำมาตรฐานตามแบบ	1	งาน	15,000.00	15,000.00	1,486.00	1,486.00	16,486.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	12.25	ตร.ม.	55.00	674.00	31.00	380.00	1,054.00	
	- งานท่อประปา PVC. ชั้น 13.5 พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่อมาตรฐาน	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- งานท่อน้ำทิ้ง PVC. ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่อมาตรฐาน	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ก๊อมน้ำล้างพื้น	2	ชุด	250.00	500.00	26.00	52.00	552.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส 2 นิ้ว แบบกันกลิ่น	2	ชุด	300.00	600.00	77.00	154.00	754.00	
	โคมไฟ DOWNLIGHT 5 นิ้ว LED 24W	4	ชุด	400.00	1,600.00	115.00	460.00	2,060.00	
	งานสายไฟฟ้าและท่อพร้อมอุปกรณ์ต่อตามมาตรฐาน	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้า	4	ชุด	120.00	480.00	82.00	328.00	808.00	
	รวมงาน ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้นที่ 1							127,440.00	



รายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน : ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ แบบเลขที่ : 18/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 1677/2569 ลงวันที่ 10 เมษายน 2569)

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้นที่ 2								
	- งานรื้อถอนพื้น คสล.ของเดิม	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม	12.25	ตร.ม.	-	-	26.00	319.00	319.00	
	- งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้องของเดิม	52.50	ตร.ม.	-	-	36.00	1,890.00	1,890.00	
	- งานรื้อถอนพื้นบุกระเบื้องของเดิม	12.25	ตร.ม.	-	-	51.00	625.00	625.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ของเดิม	7	ชุด	-	-	220.00	1,540.00	1,540.00	
	- เหล็กรูปตัวไอ ขนาด 200x100x7x10 มม. หนัก 26.00 กก./ม.	467.16	กก.	40.00	18,686.00	14.00	6,540.00	25,226.00	
	- เพลทเหล็ก หนา 10 มม.+พุกเหล็ก 4 ตัว	8	ชุด	1,000.00	8,000.00	300.00	2,400.00	10,400.00	
	- นํ้ายาเคมี	1	งาน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- ทาสีกันสนิม	10.36	ตร.ม.	67.00	694.00	36.00	373.00	1,067.00	
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 15 มม.	4	แผ่น	700.00	2,800.00	210.00	840.00	3,640.00	
	- ค้ำยันห้องพื้น	9	ต้น	100.00	900.00	30.00	270.00	1,170.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 dal.9 มม.	63.50	กก.	23.60	1,499.00	4.90	311.00	1,810.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.91	กก.	47.17	90.00	-	-	90.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงลูกบาศก์ 240 ksc.	1.02	ลบ.ม.	2,200.00	2,253.00	522.00	535.00	2,788.00	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. กันชื้น (ฉาบเรียบ) โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี	12.25	ตร.ม.	250.00	3,063.00	75.00	919.00	3,982.00	
	- ชุดช่องเซอร์วิสสำเร็จรูปสำหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบ ขนาด 60x60 ซม.	1	ชุด	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- งานผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30x30 ซม.	52.50	ตร.ม.	380.00	19,950.00	169.00	8,873.00	28,823.00	

รายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน : ปรับปรุงอาคารสำนักงานปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ แบบเลขที่ : 18/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 1677/2569 ลงวันที่ 10 เมษายน 2569)

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30x30 ซม. กันลื่น/หยาบ	12.25	ตร.ม.	380.00	4,655.00	161.00	1,972.00	6,627.00	
	- งานประตู UPVC พร้อมวงกบและอุปกรณ์ครบชุด (ทาเข้าห้องน้ำ)	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	345.00	690.00	6,690.00	
	- โถส้วมชักโครกขึ้นเดียวพร้อมสายชำระและอุปกรณ์ประกอบให้ใช้งานได้	3	ชุด	4,554.00	13,662.00	533.00	1,599.00	15,261.00	
	- โถส้วมปัสสาวะและอุปกรณ์ประกอบให้ใช้งานได้	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	533.00	1,066.00	7,066.00	
	- อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบให้ใช้งานได้+กระจกเงา	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	533.00	1,066.00	7,066.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส ติดผนัง	3	ชุด	278.00	834.00	72.00	216.00	1,050.00	
	- ขอบแขวนผ้า สแตนเลส (2ชุด/ห้อง)	6	ชุด	250.00	1,500.00	72.00	432.00	1,932.00	
	- ชุดประตูและผนังสำเร็จรูปห้องน้ำมาตรฐานตามแบบ	1	งาน	15,000.00	15,000.00	1,486.00	1,486.00	16,486.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	12.25	ตร.ม.	55.00	674.00	31.00	380.00	1,054.00	
	- งานท่อประปา PVC. ชั้น 13.5 พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่อมาตรฐาน	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- งานท่อน้ำทิ้ง PVC. ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่อมาตรฐาน	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	2	ชุด	250.00	500.00	26.00	52.00	552.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส 2 นิ้ว แบบกันกลิ่น	2	ชุด	300.00	600.00	77.00	154.00	754.00	
	โคมไฟ DOWNLIGHT 5 นิ้ว LED 24W	4	ชุด	400.00	1,600.00	115.00	460.00	2,060.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้า	4	ชุด	120.00	480.00	82.00	328.00	808.00	
	งานสายไฟฟ้าและท่อพร้อมอุปกรณ์ต่อตามมาตรฐาน	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมงาน ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้นที่ 2							185,926.00	

